

**Neubau Sporthalle mit schulischer  
Mehrzwecknutzung**

Raumprogramm

20.02.2020

Raum	Anzahl	Maße	Fläche in m <sup>2</sup>
<b>Sporthallenbereich</b>			<b>1.855,00</b>
Sporthalle (3 Hallenteile)	3	3x 45m x 27m	1.215,00
Geräteraum	2	3x 6,6m x 15m	200,00
Stuhllager, Schutzbelag, mobile Bühne			50,00
Regieraum / Sanitätsraum	2		15,00
Putzraum	1		15,00
Gymnastikraum	2	2x 15m x 10m	300,00
Geräteraum Gymnastik	2		60,00
<b>Umkleidebereich</b>			<b>502,00</b>
Umkleide Damen	3	3x 30 m <sup>2</sup>	90,00
Duschen/WC Damen	3	3x 10 m <sup>2</sup>	30,00
Umkleide Herren	3	3x 30 m <sup>2</sup>	90,00
Duschen/WC Herren	3	3x 10 m <sup>2</sup>	30,00
Umkleide Sportlehrer D/H	2	2x 15 m <sup>2</sup>	30,00
Behindertengerechte Umkleide + WC	1	15 m <sup>2</sup>	12,00
WC Damen	10 WC + 4 WB		40,00
WC Herren	4 WC + 9 Urinale + 4 WB		40,00
Flurzone Umkleide/Sporthalle	1	45m x 2m + 3x 10m <sup>2</sup> + 20m <sup>2</sup>	140,00
<b>Bereich Cafeteria / Foyer</b>			<b>560,00</b>
Foyer	schaltbar mit Kantinenraum	600 Personen	160,00
Lagerraum Foyer			20,00
Cafeteria mit Tischmöblierung	120 Sitzplätze		200,00
Küche Cafeteria			157,00
Küche Ausgabe		50 m <sup>2</sup>	
Küche Vorbereitung		30 m <sup>2</sup>	
Spülküche		20 m <sup>2</sup>	
Küche Warenannahme + Kühlschränke		30 m <sup>2</sup>	
Küche Müll		10 m <sup>2</sup>	
Küche Personalumkleide + WC		12 m <sup>2</sup>	
Küche Putzraum		5 m <sup>2</sup>	
WC Damen	2 WC + 1 WB		12,00
WC Herren	1 WC + 2 Urinale + 1 WB		11,00
<b>Gebäudetechnik</b>			<b>235,00</b>
Lüftungszentrale			190,00
Lüftungsanlage Küche	geschätzter Ansatz RA	30 m <sup>2</sup>	
Lüftungsanlage Café + Foyer	geschätzter Ansatz RA	30 m <sup>2</sup>	
Lüftungsanlage Sporthalle	geschätzter Ansatz RA	100 m <sup>2</sup>	
Lüftungsanlage Umkleide	geschätzter Ansatz RA	30 m <sup>2</sup>	
Hausanschlussraum Fernwärme + Wasser	1		15,00
Elektrohauptverteilung / MSR-Technik	1		20,00
Brandmeldeanlage (BMA)	1		5,00
Sicherheitsbeleuchtung (SiBe)	1		5,00